

**REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA SVIBOVEC**

KLASA: 406-07/23-01/1
URBROJ: 2186-135-01-23-5
Svibovec, 07.07.2023.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

PREDMET NABAVE:

Radovi na energetske sanaciji okoliša i ograde PŠ Drenovec

1. NARUČITELJ:

Osnovna škola Svibovec
Braće Radić 4, Svibovec, 42223 Varaždinske Toplice
OIB: 44003727720
mail: tajnistvo@os-svibovec.skole.hr

2. OSOBA ZA KONTAKT:

Melita Mesarić, ravnateljica škole
Tel: 385 (42) 637- 499, 095/914-7830
mail: tajnistvo@os-svibovec.skole.hr

3. VRSTA POSTUPKA NABAVE:

postupak jednostavne nabave temeljem Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (KLASA 011-01/23-01/02, URBROJ 2186-135-07-23-1) od 08.02.2023. godine

4. UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:

8.000,00 eura bez PDV-a,

5. PREDMET NABAVE:

Radovi na sanaciji okoliša i ograde u PŠ Drenovec. Detaljni opis predmeta nabave nalazi se u *PRILOGU I: Troškovnik* koji je sastavni dio ovog Poziva

6. MJESTO ISPORUKE:

Područna škola Drenovec
Drenovec 123
42223 Varaždinske Toplice

7. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

- Troškovnik (Prilog I)

8. NAČIN DOSTAVE PONUDE:

- e-mailom na adresu: **melita.mesaric1@skole.hr**

9. ROK DOSTAVE PONUDE:

Ponude se dostavljaju najkasnije do 14.07.2023. do 12:00 sati.

Po zaprimanju ponude, ukoliko ista ispunjava tražene uvjete, pristupa se potpisivanju ugovora.

10. ROK, UVJETI I NAČIN PLAĆANJA:

Odabrani ponuditelj će ispostaviti račun Naručitelju usluge po završetku pružanja usluge.

Završetak pružanja usluge smatra se uspješna primopredaja radova na sanaciji okoliša i ograde u PŠ Drenovec.

Primljeni račun predstavnik Naručitelja obavezan je ovjeriti u roku od 8 dana, a Naručitelj ovjereni račun isplatiti u roku 30 dana od dana nastanka pružanja usluge.

Plaćanje se vrši u eurima.

Predujam je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.

S poštovanjem,



Ravnateljica:
Melita Mesarić

Melita Mesarić

PRILOG I. Troškovnik

TROŠKOVNIK

Rb	OPIS STAVKE	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupno
I	Pripremni radovi				
1	Iskolčenje svih elemenata na gradilištu: Iskolčenje obuhvaća sva mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren	m2	150		
II	Zemljani radovi				
1	Strojni i djelomično ručni iskop postojeće podloge, rubno grubo planiranje terena, sa razastiranjem viška materijala i zemlje.	m2	350		
2	Nabava, doprema i razastiranje plodne zemlje za niveliranje površine na +5 cm. Stavka obuhvaća količinu zemlje potrebnu za blago poravnanje i izradu padine (nakon popravka i izvedbe ograde uz rub dječjeg igrališta). Obračun po stvarno ugrađenim količinama.	m3	10		
3	Fino razastiranje i planiranje površine +2 cm za sjetvu travnjaka. Obračun po stvarno izvedenim površinama mladog travnjaka.	m2	200		
4	Izrada travnjaka: nabava i doprema travnog sjemena u količini 50g/m2, sjetva sjemena, valjanje, ježenje i jednokratno zalijevanje po potrebi. Uključena količina sjemena za dosijavanje po potrebi mjesec dana nakon nicanja. Obračun po stvarno izvedenim količinama.	m2	200		
III	Ograda i demontaža igrala				
1	Demontaža i zbrinjavanje postojeće dotrajale ograde. Strojni i ručni iskop zemlje za izradu betonskih temelja parapeta duljine 46 m te betoniranje i montaža čeličnih stupova visine 100 cm. Montaža čeličnih panela visine 100 cm. Obračun po stvarno izvedenim količinama.	m	46		
2	Demontaža i zbrinjavanje postojećih dječjih igrala.	kpl	1		
	UKUPNO				
	PDV				
	SVEUKUPNO				

Mjesto i datum: _____

M.P.

(potpis ponuditelja)